

РАЗДЕЛ 17. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГООКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Договорная цена 2019 год, руб. с НДС
17.1.	Оповещение и отключение домов на период работ	шт.(объект)	160
17.2.	Измерение концентрации газа в подвале здания подлежащего проверке	шт.(подвал)	170
17.3.	Визуальный осмотр технического состояния и проверка герметичности газового ввода	шт.(ввод)	21
17.4.	Проверка исправности изолирующего фланцевого (муфтового, приварного) соединения на вводах газопровода	шт.	510
17.5.	Визуальная проверка технического состояния фасадного газопровода	м.	1.4
17.6.	Проверка герметичности фасадного газопровода <i>Примечание: на последующие 25 метров применять коэффициент 0,3</i>	м	27
17.7.	Проверка работоспособности, ревизия и техническое обслуживание запорной арматуры на фасадном наружном газопроводе d до 50 мм.	шт.(задвижка, кран)	560
			700
17.8.	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе здания при диаметре: до 32 мм	шт.(соед.)	
	33 - 40 мм		11
	41 - 50 мм и выше		16
			21
	<i>Примечание: - при работе с приставной лестницей применять коэффициент 1,2</i>		
17.9.	Визуальная проверка технического состояния внутреннего газопровода	м.	11
17.10.	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк): до 5	шт.	360
	6 - 10		415
	11 - 15		505
	свыше 15		580
	<i>Примечание: - при работе с приставной лестницей применять коэффициент 1,2</i>		
	<i>- при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэффициент 1,5</i>		
17.11.	Смазка газового крана при диаметре до 25 мм	шт.(кран)	100
	25-40 мм		125
	41-50 мм		180
	<i>Примечание: при выполнении технического обслуживания внутридомового газового оборудования применять коэффициент 0,5</i>		
17.12.	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	шт. (стояки)	380
	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке св. 5		605
17.13.	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	км	390
17.14.	Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта	км	3615
17.15.	Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта	км	785
17.16.	Определение состояния переходов газопровода через строительные конструкции	шт. (переход)	385
17.17.	Измерительный контроль участков газопроводов	шт. (участок)	80
17.18.	Анализ результатов технического диагностирования, определения возможности дальнейшего использования и разработка реконструкций по устранению неисправностей (дефектов и повреждений), улучшению условий эксплуатации. Оформление результатов технического диагностирования.	шт	4210

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17.31.	Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	м.п.	1,6
	Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию		
	Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)		
17.32.	Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) <i>Примечание: при количестве футляров более 100 шт применять коэффициент 0,5</i>	шт.	18
17.33.	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) <i>Примечание: при проведении проверки приборным методом применять коэффициент 0,5.</i>	шт.	28
17.34.	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств	объект (дом)	423
	Отключение подачи газа		
	Продувка газопровода <i>Примечание: при количестве стояков более 10 применять коэффициент 0,5</i>		141
17.35.	Проверка работоспособности и смазка общедомовой запорной арматуры на фасадном газопроводе (задвижка, кран):	шт.	
	до 50		183
	51-100		423
17.36.	Проверка работоспособности шарового крана:	шт.	
	до 50		14
	51-100		28
17.37.	Проверка работоспособности и смазка пробкового крана: <i>Примечание: при выполнении технического обслуживания внутридомового газового оборудования применять коэффициент 0,5</i>	шт.	
	до 25		127
	25-40		141
	41-50		169
17.38.	Контрольная опрессовка и возобновление подачи газа в фасадный газопровод	объект (фасадный газопровод)	564
17.39.	Контрольная опрессовка внутреннего газопровода и возобновление подачи газа потребителям	стояк	507