

Приложение № 3

к приказу от «09» 01 2020 г. № 1

Об утверждении калькуляций на оборудование индивидуального (многоквартирного) жилого дома прибором учета расхода газа с применением сварочных работ АО «Газпром газораспределение Брянск»

Калькуляция

на оборудование квартиры в многоквартирном жилом доме прибором учета расхода газа с применением сварочных работ

№ п/п	Позиция Прейскуранта	Наименование работ	Состав работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость работ (с НДС), руб.
1	2.4.40.	Монтаж бытового счетчика газа для квартиры (с применением сварочных работ)	Подготовить и повесить оповещение об отключении газа. Отключить фасадный участок газопровода закрытием задвижки. При необходимости установить заглушку на газопроводе-вводе. Сделать запись в эксплуатационном журнале. Приварка резьб (д.25мм,20мм). Приварка цапг (д.25мм,20мм). Изготовление трубок заготовки (с приваркой отводов). Прокладка трубопровода из готовых узлов (2м). Установка креплений. Установка счетчика. Установка фильтра. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания. Испытание системы воздухом. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков. Устранение дефектов. Произвести врезку газопровода. Продуть газом внутренний газопровод до полного вытеснения воздуха. Произвести обход трассы присоединенного газопровода. Сделать запись в техническом эксплуатационном паспорте газопровода. Проверить наличие тяги в дымоходе. Отрегулировать горение газа горелок плиты и водонагревателя. Проверить и настроить работу автоматики безопасности, датчика тяги. Оформить документацию на выполненные работы.	шт	1	6 305,00
2			в том числе стоимость материалов с НДС: - материалы для трубок заготовок (трубы, резьбы, отводы, контрогайки, сгоны, муфты и т.п.) - расходные материалы (ацетилен, кислород, сварочное волокно, электроды, смазка, асбест и т.п.) по установленным нормам - отключающие устройства (краны, фильтры)			955,00

Начальник планово-экономического отдела



О.В. Удахина