

Приложение № 2  
к приказу от « \_\_\_\_ » декабря 2025 г. № \_\_\_\_  
Об утверждении калькуляций АО «Газпром  
газораспределение Брянск» на оборудование  
индивидуального жилого дома прибором учета расхода газа  
с учетом его стоимости и применением сварочных работ

Калькуляция  
на оборудование индивидуального жилого дома (котел, плита) внутренним прибором учета расхода газа с учетом его стоимости и применением  
сварочных работ

| №<br>п/п | Позиция<br>Прейскуранта | Наименование работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Состав работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ед. изм. | Количество | Стоимость (с НДС),<br>руб. |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------|
| 1        | 2.4.38.                 | Монтаж бытового<br>счетчика газа в<br>индивидуальном жилом<br>доме (с применением<br>сварочных работ) (котел,<br>плита)                                                                                                                                                                                                  | <p>Проверить наличие и исправность запорных устройств на вводах, наличие пробок и заглушек на газовых вводах в здании. Закрыть запорные устройства. Освободить газопровод от газа продувкой воздухом. Приварка резьб (д.25мм,20мм). Приварка цанг (д.25мм,20мм).</p> <p>Изготовление трубозаготовки (с приваркой отводов). Прокладка трубопровода из готовых узлов (2м). Установка креплений. Установка счетчика. Установка фильтра. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания. Испытание системы воздухом. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков. Устранение дефектов. Произвести врезку газопровода. Продуть газопровод газом. Проверить качество сварки в месте врезки прибором или мыльной эмульсией. Произвести обход трассы присоединенного газопровода. Сделать запись в техническом эксплуатационном паспорте газопровода. Проверить наличие тяги и актов проверки технического состояния дымового и вентиляционного каналов. Зажечь горелку плиты, отрегулировать горение газа. Включить горелку отопительного аппарата, отрегулировать горение газа. Проверить и настроить работу автоматики безопасности, датчика тяги. Пронинструментировать абонента. Оформить документацию на выполненные работы.</p> | шт       | 1          | 8 415,00                   |
| 1.1.     |                         | <p>в том числе стоимость материалов:</p> <p>- материалы для трубозаготовок (трубы, резьбы, отводы, контрогайки, сгоны, муфты и т.п.)</p> <p>- расходные материалы (ацетилен, кислород, сварочное волокно, электроды, смазка, асбест и т.п.) по установленным нормам</p> <p>- отключающие устройства (краны, фильтры)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            | 2 995,81                   |
| 2        |                         | Стоимость внутреннего прибора учета газа                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 1          | 3 250,00                   |
| 3        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ИТОГО      | 11 665,00                  |

Начальник планово-экономического отдела



Е.Н. Костякова