	Наименования работ	Единица измерения	Состав работ	Применение работы по видам технического обслуживания
1	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	шт.	1.Внешний осмотр сигнализатора и надежность крепления датчика в предполагаемой зоне загазованности. 2.Проверка соединений крана и клапана отсекателя на герметичность с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсии). 3.Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 4.Оформление результатов работ.	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме
2.1	Техническое обслуживание плиты газовой (двухгорелочная)	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газовой плиты. Проверка наличия паспорта газовой плиты. Проверка исправности духового шкафа, плотности закрытия дверцы. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газопроводу и газовой плите, в том числе проверка надежности крепления стола к корпусу плиты, отсутствия механических повреждений решетки стола, исправности духового шкафа. 3. Визуальная проверка состояния окраски газопровода и креплений газопровода (осмотр). 4. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). При необходимости устранение утечки газа.	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме

			5. Разборка и смазка кранов на газоиспользующем оборудовании (если это предусмотрено документацией завода изготовителя). В том числе проверка плавности и легкости вращения кранов плиты и на отпуске, надежности фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 6. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматики зажигания горелок, вращения вертела (при наличии). 7. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 8. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. 9. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 10. Оформление результатов работ.	
2.2	Техническое обслуживание плиты газовой (трехгорелочная)	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газовой плиты. Проверка наличия паспорта газовой плиты. Проверка исправности духового шкафа, плотности закрытия дверцы. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газопроводу и газовой плите, в том числе проверка надежности крепления стола к корпусу плиты, отсутствия механических повреждений решетки стола, исправности духового шкафа. 3. Визуальная проверка состояния окраски газопровода и креплений газопровода (осмотр).	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме

			4. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). При необходимости устранение утечки газа. 5. Разборка и смазка кранов на газоиспользующем оборудовании (если это предусмотрено документацией завода изготовителя). В том числе проверка плавности и легкости вращения кранов плиты и на отпуске, надежности фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 6. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматики зажигания горелок, вращения вертела (при наличии). 7. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 8. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. 9. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 10. Оформление результатов работ.	
2.3	Техническое обслуживание плиты газовой (четырехгорелочная)	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газовой плиты. Проверка наличия паспорта газовой плиты. Проверка исправности духового шкафа, плотности закрытия дверцы. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газопроводу и газовой плите, в том числе проверка надежности крепления стола к корпусу	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание

			плиты, отсутствия механических повреждений решетки стола, исправности духового шкафа. 3. Визуальная проверка состояния окраски газопровода и креплений газопровода (осмотр). 4. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). При необходимости устранение утечки газа. 5. Разборка и смазка кранов на газоиспользующем оборудовании (если это предусмотрено документацией завода изготовителя). В том числе проверка плавности и легкости вращения кранов плиты и на отпуске, надежности фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 6. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматики зажигания горелок, вращения вертела (при наличии). 7. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 8. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. 9. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 10. Оформление результатов работ.	внутридомового газового оборудования в жилом доме
3	Техническое обслуживание варочной панели	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) варочной панели. Проверка наличия паспорта варочной панели. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в

			(осмотр) к газопроводу и варочной панели, в том числе проверка надежности крепления к столешнице, отсутствия механических повреждений решетки стола. 3. Визуальная проверка состояния окраски газопровода и креплений газопровода (осмотр). 4. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). При необходимости устранение утечки газа. 5. Разборка и смазка кранов на газоиспользующем оборудовании (если это предусмотрено документацией завода изготовителя). В том числе проверка плавности и легкости вращения кранов варочной панели, надежности фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 6. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматики зажигания горелок (при наличии). 7. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 8. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. 9. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 10. Оформление результатов работ.	многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме
4	Техническое обслуживание	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) духового шкафа.	Техническое обслуживание

	духового шкафа		Проверка плотности закрытия дверцы. Проверка наличия паспорта духового шкафа. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газопроводу и духового шкафа, в том числе проверка надежности крепления. 3. Визуальная проверка состояния окраски газопровода и креплений газопровода (осмотр). 4. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). При необходимости устранение утечки газа. 5. Разборка и смазка кранов на газоиспользующем оборудовании (если это предусмотрено документацией завода изготовителя). В том числе проверка плавности и легкости вращения кранов варочной панели, надежности фиксирования их в положении "закрыто" и "малое пламя" (при наличии). 6. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка, в том числе проверка автоматики зажигания горелок, вращения вертела (при наличии). 7. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 8. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. 9. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 10. Оформление результатов работ.	внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме
5	Техническое		1.Очистка от загрязнений.	Техническое

	обслуживание домового регуляторного пункта		2.Проверка герметичности соединений путем обмыливания или течеискателем. 3.Проверка параметров рабочего давления после регулятора. 4.Проверка срабатывания ПЗК и ПСК. 5.Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 6.Оформление результатов работ.	обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме
6	Техническое обслуживание конвектора	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) конвектора. Проверка наличия паспорта на конвектор. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газопроводу и конвектору. 3. Визуальная проверка состояния окраски газопровода и креплений газопровода (осмотр). Осмотр и очистка внешних элементов и системы управления. 4. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). При необходимости устранение утечки газа. 5. Разборка и смазка кранов на газоиспользующем оборудовании (если это предусмотрено документацией завода изготовителя). В том числе проверка плавности и легкости вращения кранов конвектора и на отпуске, надежности фиксирования их в положении "закрыто". 6. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 7. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме

			Проверка параметров работы конвектора и систем управления во всех тепловых режимах, настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации. 8. Проверка наличия тяги в дымовом и вентиляционном каналах. 9. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 10. Оформление результатов работ.	
7	Техническое обслуживание калорифера газового	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) калорифера. Проверка наличия паспорта на калорифер. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газопроводу и калориферу. 3. Визуальная проверка состояния окраски газопровода и креплений газопровода (осмотр). Осмотр и очистка внешних элементов и системы управления. 4. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). При необходимости устранение утечки газа. 5. Разборка и смазка кранов на газоиспользующем оборудовании (если это предусмотрено документацией завода изготовителя). В том числе проверка плавности и легкости вращения кранов калорифера и на отпуске, надежности фиксирования их в положении "закрыто". 6. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 7. Регулировка процесса сжигания газа на всех	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме

			режимах работы, очистка горелок от загрязнений. Проверка параметров работы калорифера и систем управления во всех тепловых режимах, настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации. 8. Проверка наличия тяги в дымовом и вентиляционном каналах. 9. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 10. Оформление результатов работ.	
8	Техническое обслуживание внутридомового газопровода в жилом доме	шт.	1.Проверка наличия свободного доступа к открыто проложенным газопроводам. 2.Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через конструкции зданий. 3.Проверка плавности и легкости вращения кранов, установленных на газопроводе, надежности фиксирования его в положении "закрыто". 4.Разборка, смазка и сборка кранов, не обеспечивающих герметичности и плавности хода. 5.Проверка герметичности разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором. 6.Оформление результатов работ.	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме
9	Осмотр технического состояния газового счетчика	шт.	1.Визуальная проверка целостности счетчика и соответствия нормативным требованиям. 2. Наличие свободного доступа к счетчику. 3. Состояние окраски и креплений. 4. Проверка наличия и целостности пломб, даты последней поверки счетчика. 5. Проверка соединений счетчика на герметичность с	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое

			помощью прибора или мыльной эмульсии 6. Снятие показаний счетчика 7. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 8. Оформление результатов работ.	обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме
10	Проверка технического состояния электроизолирующего соединения, установленного на газопроводе.	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям электроизолирующего соединения. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к электроизолирующему соединению. 3. Проверка исправности электроизолирующего соединения с помощью мультиметра. 4. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 5. Оформление результатов работ.	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме
11	Техническое обслуживание газового котла мощностью до 50 кВт не оснащенного электронным блоком управления(платой управления) без очистки от сажи теплообменника	шт.	1.Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газовой подводки и газового котла 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газовому котлу. 3. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. 4. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана. Заполнение протокола измерений (при необходимости). 5. Очистка горелок от загрязнений. 6. Проверка работоспособности устройств,	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме

			позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка: 7. Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка на заданные режимы эксплуатации при необходимости, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы. 8. Выявление неисправностей и выдача рекомендаций о возможности их устранения. 9. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод и (или) обмыливание) от крана на опуске до сопел горелки (при необходимости устранить утечку газа). 10. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 11. Оформление результатов работ.	
12	Техническое обслуживание газового котла мощностью до 50 кВт не оснащенного электронным блоком управления (платой управления) с очисткой от сажи теплообменника	шт.	1.Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газовой подводки и газового котла. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газовому котлу. 3. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. 4. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана. Заполнение протокола измерений. 5. Очистка горелок от загрязнений. 6. Очистить теплообменник от сажи. 7. Проверка работоспособности устройств,	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме

			позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 8. Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации при необходимости регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы. 9. Выявление неисправностей и выдача рекомендаций о возможности их устранения. 10. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод и (или) обмыливание) от крана на опуске до сопел горелки (при необходимости устранить утечку газа). 11. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 12. Оформление результатов работ.	
13	Техническое обслуживание газового котла мощностью свыше 50 кВт не оснащенного электронным блоком управления (платой управления) без очистки от сажи теплообменника	шт.	1.Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газовой подводки и газового котла 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газовому котлу. 3. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. 4. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана. Заполнение протокола измерений (при необходимости). 5. Очистка горелок от загрязнений. 6. Проверка работоспособности устройств,	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме

			позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка: 7. Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка на заданные режимы эксплуатации при необходимости, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы. 8. Выявление неисправностей и выдача рекомендаций о возможности их устранения. 9. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод и (или) обмыливание) от крана на опуске до сопел горелки (при необходимости устранить утечку газа). 10. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 11. Оформление результатов работ.	
14	Техническое обслуживание газового котла мощностью свыше 50 кВт не оснащенного электронным блоком управления (платой управления) с очисткой от сажи теплообменника	шт.	1.Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газовой подводки и газового котла. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газовому котлу. 3. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. 4. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана. Заполнение протокола измерений. 5. Очистка горелок от загрязнений. 6. Очистить теплообменник от сажи. 7. Проверка работоспособности устройств,	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме

			позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 8. Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации при необходимости регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы. 9. Выявление неисправностей и выдача рекомендаций о возможности их устранения. 10. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод и (или) обмыливание) от крана на опуске до сопел горелки (при необходимости устранить утечку газа). 11. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 12. Оформление результатов работ.	
15	Техническое обслуживание проточного водонагревателя (колонки)	шт.	1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газопровода и газового проточного водонагревателя (колонки). Проверка наличия паспорта газового проточного водонагревателя (колонки). Проверка надежности крепления газового проточного водонагревателя (колонки) к стене. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газопроводу и газовому проточному водонагревателю (колонки). 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр). 4. Проверка герметичности соединений и	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме

			отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). 5. Разборка и смазка кранов на газовом проточном водонагревателе (колонке) (если это предусмотрено документацией завода изготовителя). Проверка плавности и легкости вращения крана газовой части водонагревателя и надежности фиксирования его в положении "закрыто". Проверка работоспособности вентиля холодной воды, плотности водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Проверка герметичности водяного и газового блоков. 6. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 7. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений, 8. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. 9. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 10. Оформление результатов работ.	
16	Техническое обслуживание проточного водонагревателя оснащенного электронным блоком	шт.	1.Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газовой подводки и газового проточного водонагревателя (колонки). 2.Проверка надежности крепления газового проточного водонагревателя (колонки) к стене. 3. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газовому проточному водонагревателю	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое

	управления (платой управления) и вентилятором		(колонки). 4. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). 5. Разборка и смазка кранов на газовом проточном водонагревателе (колонке) (если это предусмотрено документацией завода изготовителя). Проверка плавности и легкости вращения крана газовой части водонагревателя и надежности фиксирования его в положении "закрыто". Проверка работоспособности вентиля холодной воды, плотности водоподводящих коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Проверка герметичности водяного и газового блоков (при необходимости разобрать водяную часть, проверить состояние мембраны, фильтра и др. частей). Зачистить электрод розжига, электрод контроля пламени, концы термопар). 6. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 7. Проверка плавности вращения вентилятора, при необходимости очистка крыльчатки вентилятора. 8. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 9. Выявление неисправностей и выдача рекомендаций о возможности их устранения. 10. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале, проверить состояние соединения вентилятора с дымоотводящей трубой или коаксиальной (при наличии).	обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме

			11. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 12. Оформление результатов работ.	
17	Техническое обслуживание настенных котлов	шт.	1.Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газовой подводки и газового котла. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газовому котлу. 3. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. 4. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана, при необходимости отрегулировать согласно требованиям изготовителя. 5. Снятие, очистка и проверка датчика NTC 6. Снятие аварийно — сбросного клапана. прочистка и установка. 7. Снятие вентилятора, очистка и установка. 8. Снятие, прочистка и установка трехходового клапана. 9. Проверка давления в расширительном баке и регулировка давления. 10. Проверить эффективность процесса нагрева воды для ГВС (расход и температуру) 11. Очистка горелок от загрязнений. 12. Очистить теплообменник от сажи, промыть внутреннюю полость средством от кальциевых отложений. 13. Проверка работоспособности устройств,	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме

			позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 14. Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации при необходимости регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы. 15. Выявление неисправностей и выдача рекомендаций о возможности их устранения. 16. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод и (или) обмыливание) от крана на опуске до сопел горелки (при необходимости устранить утечку газа). 17. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 18. Оформление результатов работ.	
18	Техническое обслуживание настенных котлов без отключения газа	шт.	1.Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газовой подводки и газового котла. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газовому котлу. 3. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. 4. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана, при необходимости отрегулировать согласно требованиям изготовителя. 5. Проверка работоспособности датчика NTC. 6.Снятие, очистка и проверка электродов розжига и	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме

			ионизации. 7. Снятие вентилятора, очистка и установка. 8. Проверка работоспособности трехходового клапана. 9. Проверка давления в расширительном баке и регулировка давления. 10. Проверить эффективность процесса нагрева воды для ГВС (расход и температуру) 11. Очистка горелок от загрязнений. 12. Очистить наружную поверхность теплообменника от сажи. 13. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 14. Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации при необходимости регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы. 15. Выявление неисправностей и выдача рекомендаций о возможности их устранения. 16. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод и (или) обмыливание) от крана на опуске до сопел горелки (при необходимости устранить утечку газа). 17. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 18. Оформление результатов работ.	
19	Техническое обслуживание	шт.	1.Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газовой подводки	Техническое обслуживание

	котла Rinnai		и газового котла. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газовому котлу. 3. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. 4. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана, при необходимости отрегулировать согласно требованиям изготовителя. 5. Снятие, очистка и проверка датчика NTC 6. Снятие аварийно — сбросного клапана. прочистка и установка. 7. Снятие вентилятора, очистка и установка. Снятие, прочистка и установка трехходового клапана. 8. Проверка давления в расширительном баке и регулировка давления. 9. Прочистка диспергатора. 10. Проверить эффективность процесса нагрева воды для ГВС (расход и температуру) 11. Очистка горелок от загрязнений. 12. Очистить теплообменник от сажи, промыть внутреннюю полость средством от кальциевых отложений. 13. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 14. Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации при необходимости регулировка процесса сжигания газа	внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме

			на всех режимах работы. 15. Выявление неисправностей и выдача рекомендаций о возможности их устранения. 16. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод и (или) обмыливание) от крана на опуске до сопел горелки (при необходимости устранить утечку газа). 17. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 18. Оформление результатов работ.	
20	Техническое обслуживание котла Rinnai без отключения газа	шт.	1.Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газовой подводки и газового котла. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газовому котлу. 3. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. 4. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана, при необходимости отрегулировать согласно требованиям изготовителя. 5. Проверка работоспособности датчика NTC 6. Снятие, очистка и проверка электродов розжига и ионизации. 7. Снятие вентилятора, очистка и установка. 8. Проверка давления в расширительном баке и регулировка давления. 9. Проверка работоспособности трехходового клапана. 10. Проверить эффективность процесса нагрева воды для ГВС (расход и температуру)	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме

			11. Очистка горелок от загрязнений. 12. Очистить теплообменник от сажи. 13. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 14. Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации при необходимости регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы. 15. Выявление неисправностей и выдача рекомендаций о возможности их устранения. 16. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод и (или) обмыливание) от крана на опуске до сопел горелки (при необходимости устранить утечку газа). 17. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 18. Оформление результатов работ.	
21	Техническое обслуживание напольных котлов, оснащенных электронным блоком управления (платой управления)	шт.	1.Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газовой подводки и газового котла. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к газовому котлу. 3. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом. 4. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана, при необходимости отрегулировать	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

			согласно требованиям изготовителя. 5. Снятие, очистка и проверка датчика NTC. 6. Снятие аварийно — сбросного клапана. прочистка и установка. (при наличии). 7. Снятие вентилятора, очистка и установка (при наличии). 8. Снятие, очистка и проверка электродов розжига и ионизации. 9. Проверка давления в расширительном баке и регулировка давления (при наличии). 10. Снятие, очистка запальной горелки (при наличии). 11. Очистка горелок от загрязнений. 12. Очистить теплообменник от сажи. 13. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 14. Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации при необходимости регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы. 15. Выявление неисправностей и выдача рекомендаций о возможности их устранения. 16. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод и (или) обмыливание) от крана на опуске до сопел горелки (при необходимости устранить утечку газа). 17. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.	в жилом доме

			18. Оформление результатов работ.	
22	Техническое обслуживание печной горелки с автоматикой безопасности.	шт.	1.Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) газовой подводки печной горелки. 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к печной горелке. 3. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). При необходимости устранение утечки газа. 4. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка. 5. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений. 6.Проверка параметров работы горелки и систем управления во всех тепловых режимах, настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации. 7. Выявление неисправностей и выдача рекомендаций о возможности их устранения. 8. Проверка наличия тяги в дымовом и вентиляционном каналах. 9. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 10. Оформление результатов работ.	Техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в многоквартирном доме Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме